

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอยเสริมสุข คุ่ม 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบุสูง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

148,400.00

บาท

4 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบุสูงกำหนด

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

146,738.62

บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ สมมุติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 นายชนะนตร สีสมนึก กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

7.3 นายศรวิจิตร กระจาย กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

(ซอยเสริมสุข คุ่ม 3)

รายละเอียด

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสูง

แบบเลขที่ 26/2562

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	270.00	1.69	456.30	1.3624	2.30	621.66
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.50	472.33	6,376.46	1.3624	643.50	8,687.28
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.40	235.41	1,271.21	1.3624	320.72	1,731.90
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	270.00	353.53	95,452.87	1.3624	481.65	130,044.99
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion	ม.	6.00	159.85	959.10	1.3624	217.78	1,306.67
	Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	4.3 รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง(Contraction Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)	ม.	18.00	60.61	1,090.98	1.3624	82.58	1,486.35
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)	ม.						
5	งานอื่นๆ							
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,099.05	2,099.05	1.3624	2,859.75	2,859.75
					107,705.97	TOTAL		146,738.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

107,705.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่ 270.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 543.48 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ สมมุติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชเนตร สีสมนึก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีวิจิตร กระจาย)

เจ้าพนักงานการประปา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
(ซอยเสริมสุข คุ่ม 3)

รายละเอียด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลสูง

ประมาณการเมื่อ 6 มกราคม 2563

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 27.95 บาท/ลิตร

งานวางป่าขุดต่อ

งานวางป่าและขุดต่อ	ขนาดเบา	ตร.ม. ละ	1.69	บาท/ตร.ม.
	ขนาดกลาง	ตร.ม. ละ	3.57	บาท/ตร.ม.
	ขนาดหนัก	ตร.ม. ละ	5.36	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ :

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	4.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....),	=	21.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง1.... กม.	=	19.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	44.12	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{44.12}{1} \times 1$	=	44.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้น บันได (งานตัดแต่งชั้น บันได : งานตัดแต่งชั้น บันได...)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	44.58	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	88.70	บาท/ลบ.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ)	=	10.63 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	10.63 บาท / ตร.ม.

งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากโม(รวมค่าตัก)				=	495.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	94.00	กม.	195.39	=	195.39	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	690.72	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	690.72	x	1.00	=	690.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)				=	24.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	84.99	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	799.99	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	799.99	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					373.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00	กม.	0.00		0.00	บาท/ลบ.ม.
รวม					373.33	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	373.33	x	1.00		373.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ (ปรับเกลี่ย)					99.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	472.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	472.33	บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	3	เมตร	ยาว	10	เมตร	=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	40.50	ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	150,000.00		/	5,000.00		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.									
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =		2,004.97	+	30.00		=	2,034.97	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่		30.00	ตร.ม.			=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต =	30.00	x	15.00	/	100	=	4.50	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	4.50	@	2,034.97			=	9,157.38	บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต..0.090..กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	0.023	x	13.80	x	4.50	=	1.40	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	24.39	บาท/ตร.ม.	=	731.70	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.	=	150.00	บาท	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)		20.60	x	10.00		=	206.00	บาท	
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)		11.98	x	30.00		=	359.40	บาท	
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)		0.00	x	30.00		=	0.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม						=	10,605.87	บาท	
ค่างานต้นทุน	10,605.87	/	30.00			=	353.53	บาท/ตร.ม.	

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint)

คิดจากความยาว	3.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.17	กก.	@	27.86	บาท/ตัน	=	116.18	บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	6.00	ชุด	@	10.00		=	60.00	บาท
JOINT FILLER	0.45	ตร.ม.	@	400.00		=	180.00	บาท
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	@	45.00		=	0.08	บาท
ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	@	13.87		=	41.61	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ไม้แบบ	0.30	ตร.ม.	@	272.26		=	81.68	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	479.55	บาท
ค่างานต้นทุน	479.55	/	3.00			=	159.85	บาท/เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	2.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	2.78	กก.	@	27.86		=	77.45	บาท
ค่าหยอดยาง	2.00	ม.	@	13.87		=	27.74	บาท
ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด	@	4.00		=	16.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00		=	0.03	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	121.22	บาท
ค่างานต้นทุน	121.22	/	2.00			=	60.61	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.						
ค่าเหล็ก Tie Bar	13.90	กก.	@	27.86		=	387.25	บาท
ค่าหยอดยาง	10.00	ม.	@	13.87		=	138.70	บาท
JOINT SEALER	0.004	ลิตร	@	45.00		=	0.17	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	526.12	บาท
ค่างานต้นทุน	526.12	/	10.00			=	52.61	บาท/เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ขอเสริมสุข คู่ม 3)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
ลงสู่ทุ่งใหญ่ทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อยู่ในท้องที่จังหวัด

เทศบาลตำบลสูง
ศรีสะเกษ เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

27.95 บาท / ลิตร

เงินลงทุนหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

%

หน้า 1/3

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

6 มกราคม 2563

คำนวณราคากลางเมอวาท										หมายเหตุ
ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	24240.00		80	4100	28420.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	23887.68		80	4100	28067.68	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22182.20		80	3300	25562.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	24480.00		80	3300	27860.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	16528.04	93	80	3300	20046.12	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.อุบลราชธานี	
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21731.80		80	3300	25111.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	21873.00		80	3300	25253.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	25375.00		80	2900	28355.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	25220.00		80	2900	28200.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	24.39	95	0	0	24.39	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนย์จ.สุรินทร์	
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	38.32		0	0	38.32	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2250.00		50	0	2300.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.ศรีสะเกษ	
13	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	19666.67	530	784.40	35	20486.07	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.กรุงเทพฯ	
14	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	21216.67	530	784.40	0	22001.07	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์จ.กรุงเทพฯ	
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนย์จ.สุรินทร์	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ขอเสริมสุข คู่ม 3)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
ลงอุโมงค์ใต้ทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เทศบาลตำบลสูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อยู่ในท้องที่จังหวัด

ศรีสะเกษ เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อล่า

27.95 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

0 %
0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

6.00 %
7.00 %

หน้า 2/3

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

6 มกราคม 2563

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	0.00	47	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	495.33	94	195.39	0	0	690.72	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
18	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	610.00	94	195.39	0	0	805.39	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.33	51	106.41	0	0	373.33	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
20	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	30.00	51	106.41	0	0	136.41	รถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง	จากแหล่งอำเภอสว่างแดนดิน
21	วัสดุตัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
22	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
23	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	4.00	1	19	0	0	23.00	รถบรรทุก 6 ล้อ	จาก แหล่ง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
24	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	280.00	0	0	0	0	280.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	350.00	0	0	0	0	350.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	520.00	0	0	0	0	520.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
27	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	900.00	0	0	0	0	900.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
28	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1600.00	0	0	0	0	1600.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
29	ไม้กระดาน 1" x 6"	ลบ.ฟ.	480.00	0	0	0	0	480.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์
30	ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม.	แผ่น	265.00	0	0	0	0	265.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย.เจริญทรัพย์

แบบสรุปรูปของมูลนิธิสดุ์ และคำตำาเนินการ งานก่อสร้งทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลบู่ผึ้ง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ชอยเสริมสุข คู่สม 3)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร พื้นผิวจราจรน้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร

ลงสู่กรุงเก่าทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกำแพง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เทศบาลตำบลบึงฉุอง

ศุรุสะเกษ เขตฝนตก

เราคำนึงถึง

27.95 บาท / ลิตร

0%

ดอกเบญจเงินคู่

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

%

6 มกราคม 2563

คำนวณราคากลางเมือวันที่ 0 มกราคม 2565									
ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
31	ไม้ค้ำราว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	520.00		0	0	0	520.00	จาก พาณิชยจ.ศรีสะเกษ
32	ไม้ค้ำยัน ๓ 3" x 3.00 ม.	ต้น	28.00		0	0	0	28.00	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
33	ไม้ค้ำยัน ๓ 4" x 3.00 ม.	ต้น	0.00		0	0	0	0.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
34	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	0.00		0	0	0	0.00	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
35	แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.	ท่อน	0.00		0	0	0	0.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
36	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	0.00		0	0	0	0.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
37	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	0.00		0	0	0	0.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
38	ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	45.58	530	0	0	0	45.58	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
39	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1871.96		0	0	0	1871.96	จาก พาณิชยจ.ศรีสะเกษ
40	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	1814.02		0	0	0	1814.02	จาก พาณิชยจ.ศรีสะเกษ
41	ตะปู	กก.	41.25		0	0	0	41.25	จาก พาณิชยจ.ศรีสะเกษ
42	ท่อเหล็กกลวงผิวดำ ๓ 2" ทน 1.2 มม.	ท่อน	273.46		0	0	0	273.46	จากอินทอโรเน็ต
43	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยม	ท่อน	131.09		0	0	0	131.09	จากอินทอโรเน็ต
44	เหล็กแผ่น 4" x 8" ทน 0.3 มม.	แผ่น	450.00		0	0	0	450.00	จาก แหล่ง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพอิมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete					ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต					400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	2,300.00 = 2,415.00	966.00	845.25	772.80	700.35	579.60
2	ทราย	1.05	x	373.33 = 392.00	287.73	313.60	327.32	340.25	285.37
3	หิน	1.05	x	805.39 = 845.66	861.73	871.03	904.86	858.34	1,030.01
4	ค่าแรงผสม				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าแรงเท				-	-	-	-	-
รวม					2,115.45	2,029.88	2,004.97	1,898.95	1,894.99

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete					ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต					400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	2,300.00 = 2,415.00	966.00	845.25	772.80	700.35	579.60
2	ทราย	1.20	x	373.33 = 447.99	234.75	256.25	267.00	277.75	232.95
3	หิน	1.15	x	805.39 = 926.19	674.27	681.68	707.61	671.49	805.79
4	ค่าแรงผสม				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าแรงเท				-	-	-	-	-
รวม					1,875.01	1,783.18	1,747.41	1,649.59	1,618.34

หมายเหตุ

ในส่วนข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ใช้ขึ้นต่ำในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุขึ้นต่ำนั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม(หน้า 51-52) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อ ตุลาคม 2560

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00 ตร.ม.				
ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00 ลบ.ฟ. @	480.00 บาท	=	480.00 บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	520.00 บาท	=	156.00 บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	28.00 บาท	=	8.40 บาท/ตร.ม.	
ตะปู	0.25 กก. @	41.25 บาท	=	10.31 บาท/ตร.ม.	
		รวม	=	654.71 บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ 4 ครั้ง คิดจาก	654.71	/	4.00	=	163.68 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.
			รวม	=	306.68 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00 ตร.ม.				
ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00 ลบ.ฟ. @	480.00 บาท	=	480.00 บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	520.00 บาท	=	156.00 บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	- บาท	=	- บาท/ตร.ม.	
ตะปู	0.25 กก. @	41.25 บาท	=	10.31 บาท/ตร.ม.	
		รวม	=	646.31 บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ 5 ครั้ง คิดจาก	646.31	/	5.00	=	129.26 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.
			รวม	=	272.26 บาท/ตร.ม.

12. ไม้แบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ให้แบ่งตามลักษณะงาน เป็น 3 ประเภทดังนี้

(1) ไม้แบบงานทั่วไป ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น งาน R.C.MANHOLE, CATCH BASINS, DROP INLET, RETAINING WALL, CONCRETE BARRIERS เป็นต้น

(2) ไม้แบบงานอย่างง่าย ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น CURB AND GUTTER, R.C.DITCH LINING, CONCRETE SLOPE PROTECTION, GUIDE POST, R.O.W.MONUMENT, SIGN POST, KILOMETER STONE เป็นต้น

(3) ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

6 มกราคม 2563

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.51 บาท/ตัน

ค่าขนส่งจาก กทม. ถึง ตำบลสูง เป็นระยะทาง 530 กม.

$$\text{ค่าบรรทุก} = \frac{530 \times 1.48}{1} = 784.40 \text{ บาท/ตัน}$$