

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 (ถนนทางเข้าตลาดชุมชนตำบลบุสูง) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 242 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 986 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลบุสูงกำหนด  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบุสูง ที่ 508/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559  
 คำนวนราคากลางเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่เดิม	968.00 ตร.ม.	-	-	1.65	1,597.20	1,597.20
2	งานลูกรังไหลทาง	7.26 ลบ.ม.	203.10	1,474.51	80.00	580.80	2,055.31
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	48.40 ลบ.ม.	373.33	18,069.17	80.00	3,872.00	21,941.17
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	145.20 ลบ.ม.	-	-	300.00	43,560.00	43,560.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	975.74 ถุง	115.00	112,210.56	-	-	112,210.56
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	87.12 ลบ.ม.	373.33	32,524.51	-	-	32,524.51
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	158.27 ลบ.ม.	820.00	129,779.76	-	-	129,779.76
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4.0 มม. @0.20x0.20 ม.#	968.00 ตร.ม.	23.22	22,476.96	5.00	4,840.00	27,316.96
	- RB Ø 15 มม.	0.29 ตัน	21,600.00	6,244.78	3,300.00	954.06	7,198.84
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	-	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	- ตัน	-	-	3,300.00	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	6.51 ลบ.ฟ.	594.00	3,868.23	-	-	3,868.23
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	72.60 ตร.ม.	-	-	110.00	7,986.00	7,986.00
7	แผ่นโพน	6.67 แผ่น	20.00	133.33	5.00	33.33	166.67
8	ลวดผูกเหล็ก	- กก.	38.75	-	-	-	-
9	ท่อคอนกรีตอัดแรงขนาด Ø 0.30 ม.	5.00 ท่อน	280.00	1,400.00	90.00	450.00	1,850.00
10	แอสฟัลท์	14.52 ลิตร	18.99	275.73	4.00	58.08	333.81
	รวมราคาค่าต้นทุน						392,389.01

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพลชัย ทรงกลด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ สมมติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะเนตร สีสมนึก)

นายช่างโยธา