

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..เทศบาลตำบลสูง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๑๑๔,๐๐๐.-บาท..(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนหลังคา..ฝ้าเพดานและโคมไฟเดิมออก..หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กกรีด  
ลอน..หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ มิลลิเมตร..ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ..โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี..ทาสีน้ำพลาสติก  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย..ตามแบบเทศบาลกำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..๔ กันยายน ๒๕๖๐.....  
เป็นเงิน..๑๑๔,๐๐๐.-บาท..(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑..ตามแบบ..ปร.๔.....  
๕.๒..ตามแบบ..ปร.๕.....  
๕.๓..-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑..นายสุพลชัย..ทรงกลด.....ผอ.กองช่าง.....ประธานกรรมการ  
๖.๒..นายอภิชาติ..สมมติ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....กรรมการ.....  
๖.๓..นายชนะเนตร..สีสมนึก.....นายช่างโยธา.....กรรมการ.....

## สรุปผลการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสูง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

รายละเอียด รื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดานและโคมไฟเดิมออก หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กยึดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ทาสีน้ำพลาสติก พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลสูง หมู่ที่ 11 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสูง ที่ 605/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	87,702.00	1.3074	114,661.59	Factor F
2	ป้ายโครงการ		1.0000		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		114,661.59	
		คิดเป็นเงินประมาณ		114,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพลชัย ทรงกลด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ สมมุติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะเนตร สีสมนึก)

นายช่างโยธา



## รายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสูง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

รายละเอียด รื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดานและโคมไฟเดิมออก หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กกรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตร ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ทาสีน้ำพลาสติก พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลสูง หมู่ที่ 11 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสูง ที่ 605/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2560

หน้า 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				@	รวมค่าวัสดุ	@	รวมค่าแรง		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	320.00	ตร.ม.			20.00	6,400.00	6,400.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ	42.00	ตร.ม.			20.00	840.00	840.00	
	- รื้อดวงโคม	8.00	ชุด			15.00	120.00	120.00	
	<b>รวมหมวดงานรื้อถอน</b>							<b>7,360.00</b>	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กกรีดลอนสี (สีเลือกภายหลัง) หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	320.00	ตร.ม.	120.00	38,400.00	50.00	16,000.00	54,400.00	
	- แผ่นครอบสัน	38.00	ม.	100.00	3,800.00	40.00	1,520.00	5,320.00	-
	- แผ่นครอบข้าง	12.80	ม.	100.00	1,280.00	40.00	512.00	1,792.00	-
	- สกรูยึดแผ่น	900.00	ตัว	3.00	2,700.00	-	-	2,700.00	-
	2.2 งานฝ้า - เพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	205.00	8,610.00	75.00	3,150.00	11,760.00	
	- สีน้ำพลาสติก	42.00	ตร.ม.	45.00	1,890.00	30.00	1,260.00	3,150.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>79,122.00</b>	
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟรีเฟลก แบบก้างปลา 2 x 36 W (ใช้ของเดิม)	8.00	ชุด	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	-
	- เทปพันสาย	1.00	ม้วน	20.00	20.00	-	-	20.00	-
	<b>รวมหมวดงานไฟฟ้า</b>							<b>1,220.00</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>							<b>87,702.00</b>	